単　　独

2025年度施行

見積用

村道補修その４工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

鶴居村

積　算　情　報

設計書番号	25-19-G0-0047-0	設計者名	
出張所名	鶴居村		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2025年 8月30日		
歩掛適用年月	2025年 9月16日		
単価適用年月	2025年 9月16日		
適用単価地区	生コン	M07:釧路市音別町・白糠町・鶴居村・釧路市阿寒町・標茶町の一部	
	合材	M02:鶴居村の一部、釧路市(阿寒町の一部),白糠町の一部,標茶町西部,釧路市(音別町),厚岸町の一部	
	石材	M22:鶴居	
	港湾石材		
	燃料	M00:釧路建設管理部	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	2025年10月 6日　～　2026年 2月20日　(138日)
工期の設定	通常工期　実施工期：138日　完成期限：　2026年 2月20日
冬期労務補正	2025年10月　～　2026年02月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2025/09/16 13:53:30

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	中雪裡2号線外8路線		

費　　目	本工事費	村道補修その４工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	維持修繕　一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	村道補修その４工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路修繕工		式	1					
修繕工		式	1					
中雪裡2号線	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】【切込砂利｜０～４０㎜　】	式	1					単-1号
暁峰１号線	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】【切込砂利｜０～４０㎜　】	式	1					単-2号
久著呂原野線	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	式	1					単-3号
支雪裡31号線	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	式	1					単-4号

設計内訳書

工事名	村道補修その４工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
茂幌呂7号線	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	式	1					単-5号
上幌呂8号線		式	1					単-6号
中幌呂西2号線		式	1					単-7号
茂雪裡6号線	【切込砂利｜０～４０㎜　】	式	1					単-8号
新幌呂4号線	【切込砂利｜０～４０㎜　】【密粒度アスファルト混合物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3%車道用　】	式	1					単-9号
路面整生工	【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	200					単-10号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					

設計内訳書

工事名	村道補修その４工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木積込み		t	150					単-11号
立木・伐開物・抜根物処分費	【処分費｜　】	t	150					単-12号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　鶴居村建設課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
立木・伐開物・抜根物処分費	【処分費｜　】	t			
処分費		t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中雪裡2号線	単位	式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	10			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	30			CB210510 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	30			CB210110 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	30			CB210020 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	10			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	10			WB810870 管理費区分 無 単-13号
路面整正工(補修砂利等敷均し)	資材計上区分＝材料費＋施工費：路盤材等厚さ＝100㎜： 【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	50			DX201200 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暁峰１号線	単位	式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	10			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	30			CB210510 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	30			CB210110 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	30			CB210020 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	10			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	10			WB810870 管理費区分 無 単-13号
路面整正工(補修砂利等敷均し)	資材計上区分＝材料費＋施工費：路盤材等厚さ＝100㎜： 【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	50			DX201200 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久著呂原野線	単位	式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	10			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	30			CB210510 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	30			CB210110 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	30			CB210020 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	10			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	10			WB810870 管理費区分 無 単-13号
すき取り土張付		m2	10			DX042220 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支雪裡31号線	単位	式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	5			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	10			CB210510 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	10			CB210110 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	10			CB210020 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	5			WB810870 管理費区分 無 単-13号
すき取り土張付		m2	5			DX042220 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	茂幌呂7号線	単位	式	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	10			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	20			CB210510 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	20			CB210110 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	20			CB210020 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	10			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	10			WB810870 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上幌呂8号線	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	50			CB210100 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	100			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	100			WB810870 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中幌呂西2号線	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	10			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	ｍ３	20			CB210510 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	30			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	30			WB810870 管理費区分 無 単-13号
植生土のう積	資材計上区分＝材料費＋施工費：施工区分＝製作＋積立：	m2	5			DX042275 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	茂雪裡6号線	単位	式	数量	1	単価	
規格	【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	5			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	ｍ３	10			CB210510 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	5			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	5			WB810870 管理費区分 無 単-13号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砂利｜０～４０㎜　】	ｍ２	5			CB410030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	新幌呂4号線	単位	式	数量	1	単価	
規格	【切込砂利｜０～４０㎜　】【密粒度アスファルト混合物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3%　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	5			CB210100 管理費区分 無
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	ｍ３	10			CB210510 管理費区分 無
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	5			CB220010 管理費区分 無
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	5			WB810870 管理費区分 無 単-13号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砂利｜０～４０㎜　】	ｍ２	5			CB410030 管理費区分 無
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： 【密粒度アスファルト混合物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3%　車道用　】	ｍ２	5			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面整生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面整正工(補修砂利等敷均し)	資材計上区分＝材料費＋施工費：路盤材等厚さ＝100㎜： 【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	1			DX201200 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木積込み	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木積込		t	1			DX090700 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費	単位	t	数量	1	単価	
規格	【処分費｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【処分費｜　】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-18号
計						
単価						

参考資料（1）

単-13号　　WB810870

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 300m2以上500m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-14号　　DX201200

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面整正工(補修砂利等敷均し)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料費＋施工費 100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.14			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	10			ZMD0005000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
モータグレーダ運転費		日	0.063			DX201210 管理費区分 無 単-19号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　DX042220

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すき取り土張付	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.38			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝山積0.8m3級（平積0.6m3)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)：	時間	2.8			DX022400 管理費区分 無 単-20号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　DX042275

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生土のう積	単位	m2	数量	10	単価	
規格	材料費＋施工費 製作＋積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	5.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
植生土のう	芝草類　60cm×40cm	袋	200			ZAC3022000 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　DX090700

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木積込	単位	t	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.45			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費	規格区分＝山積0.5m3級（平積0.4m3)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対区分＝排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)：	時間	1.53			DX022400 管理費区分 無 単-21号 Z1
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間	1.53			M000291001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　WB020052

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）

単-19号　　DX201210

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モータグレーダ運転費	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	56			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第１次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.45			M000701009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-20号　　DX022400

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.8m3級（平積0.6m3）補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	15			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1			M000202031 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-21号　　DX022400

単価適用年月	20250916
歩掛適用年月	20250916
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.5m3級（平積0.4m3）補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	11			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音型]	排ｶﾞｽ型(2011年規制) 山積0.5m3	時間	1			MA00202070 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	村道補修その４工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600001-001	処分費		t		2025	9	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	村道補修その４工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その４工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y007600001-001	処分費		t	150			

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その４工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	665.649			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZMD0005000	切込砂利	０～４０㎜	m３	30			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAC3022000	植生土のう	芝草類　60cm×40cm	袋	100			刊行物単価
ZMD0005000	切込砂利	０～４０㎜	m３	3.813			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZMD0620000	密粒度アスファルト混合物１３Ｆ	13F As量5.5～6.3%　車道用	t	0.377			地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	6.282			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	村道補修その４工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	0.149			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	村道補修その４工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			