単　　独

2025年度施行

見積用

村道舗装補修工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

鶴居村

積　算　情　報

設計書番号	25-19-G0-0034-0	設計者名	
出張所名	鶴居村		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月	2025年 6月 5日		
単価適用年月	2025年 6月 5日		
適用単価地区	生コン	M07:釧路市音別町・白糠町・鶴居村・釧路市阿寒町・標茶町の一部	
	合材	M02:鶴居村の一部、釧路市(阿寒町の一部),白糠町の一部,標茶町西部,釧路市(音別町),厚岸町の一部	
	石材	M22:鶴居	
	港湾石材		
	燃料	M00:釧路建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日　(　日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：　日　　完成期限：　　年　月　日
冬期労務補正	2025年 6月　～　2025年 6月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2025/06/05 16:15:21

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	下久著呂岩井内線 新幌呂茂雪裡線 茂雪裡支雪裡線 支雪裡原野線		

費　　目	本工事費	村道舗装補修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	村道舗装補修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版80㎜	m	360					単-1号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm	m2	530					単-2号
殻運搬	舗装版破砕 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	45					単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【処分費｜　】	m3	45					単-4号
不陸整正	【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	530					単-5号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)50㎜ 【再生アスファルト安定処理｜As量3.5～5.5%配合率20%　車道用】	m2	530					単-6号

設計内訳書

工事名	村道舗装補修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量4.5～6.5%配合率20%　車道用　】	m2	60					単-7号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生密粒度アスファルト混合物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用　】	m2	530					単-8号
クラック補修工		式	1					
クラック補修	【充填材｜加熱注入式目地材 低弾性　ゴム化アスファルト系】	m	100					単-9号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	溶融式手動破線 30cm 厚1.5mm無し【区画線設置（溶融式）　昼間｜豪雪無　破線30cm　制約無　】	m	20					単-10号

設計内訳書

工事名	村道舗装補修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15㎝常温 【区画線設置（ペイント式）　昼間｜豪雪無　実線15㎝　制約無】	m	540					単-11号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	14					単-12号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	村道舗装補修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　鶴居村建設課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【処分費｜　】	m3			
処分費		t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版80㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430310 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【処分費｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【処分費｜　】	t	2.3			WB020052 管理費区分 有 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝44㎜以上49㎜未満：補足材料＝補足材料（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50㎜【再生アスファルト安定処理｜As量3.5～5.5%配合率20%　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生アスファルト安定処理｜As量3.5～5.5%配合率20%　車道用　】	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量4.5～6.5%配合率20%　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生粗粒度アスファルト混合物｜As量4.5～6.5%配合率20%　車道用　】	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)【再生密粒度アスファルト混合物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生密粒度アスファルト混合物１３Ｆ｜13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用　】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック補修	単位	m	数量	1	単価	
規格	【充填材｜加熱注入式目地材 低弾性　ゴム化アスファルト系】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック清掃・充填材注入	100m当りクラック平均深さ（実数入力）＝1.5cm／100m：100m当りクラック平均幅（実数入力）＝1.3cm／100m：充填材の密度＝1.03g／cm3： 【充填材｜加熱注入式目地材 低弾性　ゴム化アスファルト系】	m	1			DX226100 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動破線 30㎝厚1.5㎜無し【区画線設置（溶融式）　昼間｜豪雪無　破線30㎝　制約無　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 30㎝：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：【区画線設置（溶融式）　昼間｜豪雪無　破線30㎝　制約無　】	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温【区画線設置（ペイント式） 昼間｜豪雪無 実線15cm 制約無 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：【区画線設置（ペイント式） 昼間｜豪雪無 実線15cm 制約無 】	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

参考資料（1）

単-13号　　WB020052

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）

単-14号　　DX226100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック清掃・充填材注入	単位	m	数量	100	単価	
規格	1.5cm／100m 1.3cm／100m 1.03g／cm3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.23			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.27			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.84			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
空気圧縮機運転	空気圧縮機機種・規格＝可搬式・エンジン 2.0m3／min：賃料数量（実数入力）＝1.06日：運転日当り燃料消費量（実数入力）＝9L･kwh/日：	日	0.46			WB020070 管理費区分 無 単-18号 Z1
トラック運転費	規格区分＝２ｔ積級：	時間	1.64			DX023100 管理費区分 無 単-19号 Z1
充填材	加熱注入式目地材 低弾性　ゴム化アスファルト系	ｋｇ	20.13			ZAC8193000 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　WB821210

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000			Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	73			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　WB821210

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001037001 管理費区分 無
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　WB010212

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比0.908	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-18号　　WB020070

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	可搬式・エンジン 2.0m3／min 1.06日 9L･kwh/日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.06			L001090001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-19号　　DX023100

単価適用年月	20250605
歩掛適用年月	20250605
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	２ｔ積級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	3.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	0.21			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラック［普通型］	２ｔ積	時間	1			M000302002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	村道舗装補修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Q001036031	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約無	m		2025	6	
Q001037001	区画線設置（ペイント式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m		2025	6	
Y007600001-001	処分費		t		2025	6	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	村道舗装補修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し	m３	45			CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	103.5			単-13号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	村道舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y007600001-001	処分費		t	103.5			

集計リスト（材料）

	工事名	村道舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006540009	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚	0.827			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	81.487			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	379.741			刊行物単価
ZMD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	31.293			地方資材単価
ZMD0870200	再生アスファルト安定処理	As量3.5～5.5%配合率20%　車道用	t	66.702			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	667.201			刊行物単価
ZMD0860200	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5～6.5%配合率20%　車道用	t	6.039			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	253.572			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	村道舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZMD0620200	再生密粒度アスファルト混合物１３F	13F As量5.5～6.3% 配合率20% 車道用	t	40.019			グリーン 地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAC8193000	充填材	加熱注入式目地材 低弾性　ゴム化アスファルト系	ｋｇ	20.129			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	22.6			刊行物単価
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	22.056			刊行物単価
Z004354001	接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	1			刊行物単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	27			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	村道舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	村道舗装補修工事	当　初	工事区分	道路維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			